



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

RNC-405-00048-3

2/03/2022

Ficha técnica

RECONSTRUCCION DE ACERA PUERTO TURISTICO TAINO BAY, PUERTO PLATA, REP. DOM.

Estos trabajos consisten en:

1. Demolición total de aceras (compresores) (620ml x 1.80ml x 0.12ml)M3
2. Bote de escombros 30%
3. Relleno, nivelación y compactación (620ml x 1.80ml x 0.15ml)M3
4. Corte mecánico de asfalto para baden calle Antigua
5. Excavación 15ml x 1.50ml x 0.80ml
6. Confección de aceras, hormigón 210kg/cm²
7. Confección de baden, hormigón 210Kg/Cm², telford 0.60m, H= 0.20m
8. Confeccion de conten Pulido H=0.40m
9. Pintura trafico amarillo, bordillo contenes