



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-405-00048-3

2/02/2022

Ficha técnica

REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA CLUB FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (Playa Oeste)

Estos trabajos consisten en:

1. Replanteo general.
2. Verja de protección en zinc.
3. Caseta de materiales.

4. CONSTRUCCION DE CANCHA
5. Demolición y bote de escombros.
6. Hormigón armado $f'c=210$ kg/cm².
7. Zapata de muro.
8. Zapata de pedestales.
9. Bloques de 6" (0.15 mt) en bordillo.
10. Fraguache de pedestales.
11. Pañete en bordillos.
12. Pañete de pedestales.
13. Anclaje de poste para malla de voleibol.
14. Pintura general en cancha.
15. Poste en hierro para luminaria.
16. Suministro e instalación de luminaria.
17. Tablero en Fibra de Vidrio con malla y aro.
18. Malla de voleibol rs45 46 pies de largo x 3 pies.
19. Asiento de grava alrededor de cancha.
20. Portales en hierro galvanizado.

21. CONSTRUCCION DE GRADAS, L=19.00 m
22. Hormigón Zapata de Muros y Col.
23. Hormigón de Viga Amarre BNP (0.15 x 0.20) m, 4 Ø 3/8'' + est.
24. Hormigón de Columnas (0.15 x 0.15) m, 4 Ø 1/2'' + est. @
25. Hormigón de Viga Amarre SNP (0.15 x 0.20) m, 4 Ø 1/2'' + est.
26. Losa de asiento en Gradadas E=0.13 mt 4 Ø 1/2" acero inf. + 4Ø 3/8
27. Muro 6 " BNP, C/LL Estr @ 0.2
28. Muro 6" SNP, Estr @ 0.60.
29. Fraguache y pañete pulido asiento de gradadas.
30. Pintura general en gradadas.

31. CONSTRUCCION CASA COMUNAL

32. Limpieza general.
33. Replanteo y excavación
34. Suministro y compactación de relleno al nivel de piso.
35. Zapata de muro.
36. Zapata de columna.
37. Zapata de viga.
38. Columna c1 (0.15*0.30 mt) as 4 est. @ 20 cm.
39. Viga v1 (0.15*0.52 mt) as 2 est @ 15 cm.
40. Losa estructural maciza de 0.15 m.
41. Muros BNP 8".
42. Muros SNP 6" con bastones.
43. Fraguache y pañete de mezcla maestreado.
44. Cantos y mochetas.
45. Cerámica en paredes de baños.
46. Piso en porcelanato
47. Colocación de puertas y ventanas
48. Instalaciones eléctricas.
49. Instalaciones sanitarias.
50. Pintura general.