



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA**  
**REPUBLICA DOMINICANA**

RNC-405-00048-3

27/04/2023

**Ficha técnica**

**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ENTRADA SAN MARCOS,  
PUERTO PLATA, REP. DOM.**

**Estos trabajos consisten en:**

1. Demolición y movimiento de tierra
  - Demolición total de aceras (compresores)
  - Bote de escombros 30%
  - Relleno, nivelación y compactación
2. Confección de aceras y contenes
  - Confección de aceras, hormigón 210kg/cm<sup>2</sup>
  - Confección de contén Pulido H=0.40m
  - Confección de badenes
3. Señalización
  - Pintura trafico amarillo, bordillo contenes

Ing. Luis Amauris Tavarez  
**Obras Municipales**