



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-405-00048-3

16/07/2024

Ficha técnica

Construcción 240 nichos, cementerio San Marcos.

Estos trabajos consisten en:

1. Limpieza de área a construir 240 m².
2. Excavación para zapata de muro bajo nivel de piso.
3. Vaciado de hormigón armado zapata de muro.
4. Colocación de 5 líneas de block 6'' bajo nivel de piso.
5. Chapapote general varilla 3/8'' @ 0.40 mt a.d.
6. Colocación de 3 líneas de block 6'' sobre nivel de piso generando espacio 0.60 mt x 0.85 mt, generando 40 boca por nivel.
7. Vaciado de losa entrepiso hormigón 180 kg/cm² 3/8 @ 0.25 mt, el proceso se repite tres veces más hasta generar 240 nichos.
8. Proceso de pañete en interior se procede antes de vaciar la losa de entre piso de cada nivel.
9. Pañete exterior maestrado.
10. Pintura general.